

Sportcentrum létesítése Maklár a 2/4., 2/5. hrsz.-ú ingatlanokon vállalkozási szerződés keretében

Maklár, Templom tér 28. (Hrsz: 2/4-2/5)


Ajánlatkérő neve: Maklár Község Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 3397 Maklár, Templom tér 30.

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe
Az ajánlat kelte

Módosítható cellák

Nem módosítható cellák

	Nettó anyag	Nettó munkadíj	Nettó összesen
11. MÉLYÉPÍTÉS - Irrás, föld- és sziklamunka	-	-	-
12. MÉLYÉPÍTÉS - Szivárgóépítés, alagsóvezés	-	-	-
13. MÉLYÉPÍTÉS - Közműsatorna-építés	-	-	-
14. MÉLYÉPÍTÉS - Útburkolatalap és makadámburkolatalap	-	-	-
15. MÉLYÉPÍTÉS - Kőburkolat készítése	-	-	-
16. MÉLYÉPÍTÉS - Bitumenes alap és makadámburkolat	-	-	-
17. MÉLYÉPÍTÉS - Kert és parképítési munka	-	-	-
18. MÉLYÉPÍTÉS - Szabadidő és sportlétesítmények	-	-	-
MÉLYÉPÍTÉS - Összesen	-	-	-
21. LELÁTÓ - Zsaluzás és állványozás	-	-	-
22. LELÁTÓ - Irrás-, föld és sziklamunka	-	-	-
23. LELÁTÓ - Sikalapozás	-	-	-
24. LELÁTÓ - Helyszíni beton és vasbeton munkák	-	-	-
25. LELÁTÓ - Falazás és egyéb kőművesmunka	-	-	-
26. LELÁTÓ - Vakolás és rabilolás	-	-	-
27. LELÁTÓ - Fém nyílászáró és épületszerkezetes munkák	-	-	-
28. LELÁTÓ - Szabadidő és sportlétesítmények	-	-	-
LELÁTÓ - Összesen	-	-	-
31. OKTATÓ - Zsaluzás és állványozás	-	-	-
32. OKTATÓ - Irrás-, föld és sziklamunka	-	-	-
33. OKTATÓ - Sikalapozás	-	-	-
34. OKTATÓ - Helyszíni beton és vasbeton munkák	-	-	-
35. OKTATÓ - Falazás és egyéb kőművesmunka	-	-	-
36. OKTATÓ - Vakolás és rabilolás	-	-	-
37. OKTATÓ - Szabadidő és sportlétesítmények	-	-	-
OKTATÓ - Összesen	-	-	-
41. KERÍTÉS	-	-	-
KERÍTÉS - Összesen	-	-	-



51. ELEKTROMOS

ELEKTROMOS - Összesen

MINDÖSSZESEN NETTÓ

+ 27 % ÁFA

MINDÖSSZESEN BRUTTÓ

11. MÉLYÉPÍTÉS - Irrás, föld- és szilamunka		memység	m.e.	Anyag egységár	Munkadíj egységár	Anyag	Munkadíj	Összesen
1	21-002-001.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlóság, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között 10 cm vtg.-ban (Helyszíni deponálással)	253 m3			-	-	-
2	21-003-11.1.1	Földviszátöltés munkagödörbe vagy munkaárkokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, M-2 min.	4,55 m3			-	-	-
3	21-004-3.1	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig	2530 m2			-	-	-
4	21-004-4.1.1-0120401	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P. TT, Nyékládháza (Távolgró gödör-feltöltése)	8 m3			-	-	-
5	21-004-4.1.1-0133651	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Ösztályozott homok, OH 0/4, KÖKA, Pécsvárad	1,4 m3			-	-	-
6	21-004-4.1.2-0120231	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, ösztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 QTT, KÖKA, Alsózsóka	4,6 m3			-	-	-
7	21-004-4.2.2-0120189	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, ösztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza	556 m3			-	-	-
8	21-004-5.1.1.1	Tűkörtkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV	2530 m2			-	-	-
9	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	228 m2			-	-	-
10	21-004-8.1.1	Részüképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály:I-IV	60 m2			-	-	-
11	21-005-2.1.1	Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvénymeret: 1,1-6,0 m ² között	145 m3			-	-	-
12	21-006-1.1.1	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig	19,1 m3			-	-	-
13	21-006-2.1	Töltésszélésítés 4,00 m szélességig, földkitermeléssel, töltésképzéssel, tömörítés és részüképzés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 50,0 m-ig	60 m3			-	-	-
14	21-007-3.2	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 10,1-50,0 m között	180 m3			-	-	-

5

15	21-008-3.1.1	Símitó hengerlés a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességgig	2530 m ²	-	-	-
16	21-011-1.2.1	Fojtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajszárló I-IV.	240 m ³	-	-	-
17	21-011-1.1.8	Építési formák konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m ³ -es konténerbe	20 db	-	-	-
Munkanem összesen						

12. MÉLYÉPÍTÉS - Szivárgóépítés, alagsóvezés						
			menyiség	m.e.	Anyag egységár	Munkadíj egységár
1	22-002-3.2-013564	Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázatú PVC dréncsőből, belső átmérő: 80-100 mm REHAU RAUDREN G bordás rugalmas drénző, PVC, perforált DN 100. Csz. 149195	140 m	-	-	-
2	22-002-4	Szivárgó építésénél PVC drénzőkhöz idomok elhelyezése, akna bekötőidom (homokcsapdával)	4 db	-	-	-
Munkanem összesen						

13. MÉLYÉPÍTÉS - Közműcsatorna-építés						
			menyiség	m.e.	Anyag egységár	Munkadíj egységár
1	53-001-31.2.3-0131522	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárkba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csővekből, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x2000 mm SN4, KGEM160/2M-EN	2 m	-	-	-
2	53-001-31.5.1.3-0131526	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárkba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6,00 m hosszú csővekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x6000 mm SN4, KGEM160/6M-EN	30 m	-	-	-
3	53-005-1.1.1-0645053	Beton akna-feneklelem elhelyezése, csaptonyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 80 cm-ig, 100 cm magasságig LEIER AFE 80/50 LK beton akna-feneklelem, csaptonyos illesztéssel, kúnnal, VI-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1899	2 db	-	-	-
4	53-005-5.1-0645196	Beton aknamagasztó elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 80 cm belső átmérőig, bármely magasságig inérettel LEIER AGY 80/75/9 L aknagűrű csaptonyos illesztéssel, VI-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1529	2 db	-	-	-
5	53-005-8.2.1.1-0644070	Beton vagy vasbeton felső szűkítő elhelyezése, csaptonyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 80 cm, felül 50-62,5 cm LEIER ASZ 80/60/30 L akna-szűkítőelem, csaptonyos illesztéssel, VI-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1530	2 db	-	-	-
6	53-005-31.4-0236906	Műanyag feneklelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 500 WAVIN aknafeneklelem 200/500/200 PP-ből, GD típusú, 500 mm-es. Egyenes átfolyással, CAPA2050	2 db	-	-	-
7	53-005-32.3	Műanyag aknafalcső, teleszkópos vagy szűkítő elhelyezése, DN 500 aknafalcső	2 db	-	-	-
8	53-006-2.1	Külső-belső miniradeszkázat készítése típusaknához és aknaellegű műanyagokhoz, sík felülettel	1 m ²	-	-	-
9	53-007-5.3-K	Burkolható aknafedlap 62,5 cm-es aknaszűkítőre elhelyezve.	2 db	-	-	-
10	53-007-5.3-K	Burkolható aknafedlap 50 cm-es műanyag aknán elhelyezve.	2 db	-	-	-