

2	63-103-001.31.2.2-0750202	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopórteleg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarásával és bitumenes permeázzal, 4 méter szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverék-ből, 25-45 mm vastagságban terítve. Kopórteleg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumenmel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórtelege, homokkal, zúzalékkal	61,8 m3	0	0	-
Munkanem összesen						

17. MÉLYÉPÍTÉS – Kert és parképítési munka								
		menyiség	m.e.	Anyag egységár	Munkadíj egységár	Anyag	Munkadíj	Összesen
1	91-003-003.2.1.1.1-0631101	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül, hengerezéssel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dk/g/10 m2	180	10m ²		0	0	-
Munkanem összesen							-	-

18. MÉLYÉPÍTÉS - Szabadidő és sportlétesítmények								
		menyiség	m.e.	Anyag egységár	Munkadíj egységár	Anyag	Munkadíj	Összesen
1	92-021-2.1.2	Sportpálya burkolat kialakítása, rugalmas tér-burkoló anyaggal 26mm víg.-ban (Helyszínen öntött, szört rektortán burkolat, 2cm SBR gumi + poliuretán + kavics alapréteg, EPDM örtettel kevert poliuretán anyag felvétele 2rétegben 6mm vastagságban, IAAF minősítést) + festés		1261	m2	0	0	-
2	92-021-2.1.2 K	Szört gumburkolat kialakítása, rugalmas tér-burkoló anyaggal 5mm víg.-ban (Helyszínen szört burkolat, CONIPUR SP strukturált szerkezetű burkolat rendszer)		838	m2	0	0	-
3	92-021-2	Ginuszegély, homokcsapda		21	m	0	0	-
Munkanem összesen								

21. LELÁTÓ - Zsaluzás és állványozás								
		menyiség	m.e.	Anyag egységár	Munkadíj egységár	Anyag	Munkadíj	Összesen
1	15-001-2	Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig	168,72	m2		0	0	-
2	15-004-1.1.1.1	Ülőlemez zsaluzása, 10 cm magasságban alsó részén víztorl. képzéssel szükséges alátámasztással, fa zsaluzattal, 1,5 m magasságig	21,65	m2		0	0	-
Munkanem összesen							-	-

22. LELÁTÓ - Irrás-, föld és sziklamunka								
		menyiség	m.e.	Anyag egységár	Munkadíj egységár	Anyag	Munkadíj	Összesen
1	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlítás, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m ² -ig	32,56	m3		0	0	-
2	21-003-7.1.3.1	Munkagödör földkiegészítése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 50,1-100,0 m ² között, 1,5 m mélységig	82,32	m3		0	0	-
3	21-003-1.1.2.1	Földviszátöltés munkagödörbe vagy munkakörökbe, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	32,76	m3		0	0	-
4	21-008-2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 90%	32,76	m3		0	0	-
5	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 95%	56,24	m3		0	0	-

6	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajszítvány I-IV.	82,12 m3	0	0	-
7	21-011-3.1.1	Fejtett föld elszállítása I-IV. osztályú talaj lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal, 10 km távolságig	106,756 m3	0	0	-
8	21-011-7.2-0120002	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHHK 0/63 Q-TT, KÖKA, Alsószolca	56,24 m3	0	0	-
9	21-011-1.1.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ és konténerbe	1 db	0	0	-
10	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	5 m3	0	0	-
Munkanem összesen						

23. LELÁTÓ - Síkalapozás						
		Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	menyiség m.e.	Anyag egységár	Munkadíj egységár	Összesen
1	23-003-3-0222210		42,392 m3	0	0	-
Munkanem összesen						

24. LELÁTÓ - Helyszíni beton és vasbeton munkák						
		Lépcső készítése betonból, X0b(H), X0v(H), XC1, XC2 környezeti osztályú, földnedves vagy kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel és bedolgozással, kézi csönöszöléssel C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	menyiség m.e.	Anyag egységár	Munkadíj egységár	Összesen
1	31-021-10.1.1.1-0230110		1,48 m3	0	0	-
2	31-030-11.1.1.2-0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel leltatva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	12,44 m3	0	0	-
3	31-051-1.1-0121110	Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tűkörkiemléssel, 8 cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsálužattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	58 m2	0	0	-
Munkanem összesen						

25. LELÁTÓ - Falazás és egyéb kőművmunka						
		Telpherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsálužóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x230 mm-es méretű beton zsálužóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 20-as zsálužóelem, 200/500/230 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:10 mm átmérőjű betonacél	menyiség m.e.	Anyag egységár	Munkadíj egységár	Összesen
1	33-001-1.3.2.4.1.1-0010206		41,64 m2	0	0	-