

2	33-001-1.3.4.4.1.1-0010405	Telherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 30-as zsaluzóelem, 300/500/230 mm, C16/20-16/kissé képlekeny kavicsbeton, B 60.40:10 mm átmérőjű betonacél	167,56 m ²		0	0	-
Munkanem összesen							-

26. LELÁTÓ - Vakolás és rabilolás							
		menyiség	m.e.	Anyag egységár	Munkadíj egységár	Anyag	Munkadíj
1	36-007-9.1.1-0411706	Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban weber 231 KPS lábazati alapvakolat Kód: 231P	115,8 m ²			0	0
2	36-007-9.2-0414512	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezéssel anyagból LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat, 24 színben, Csz. 827311	115,8 m ²			0	0
Munkanem összesen							-

27. LELÁTÓ - Fém nyílászáró és épületlakatos munkák							
		menyiség	m.e.	Anyag egységár	Munkadíj egységár	Anyag	Munkadíj
1	45-004-1-0180301	Kóracél mellvédkorlát elhelyezése, fészekbe vagy köcsavaros rögzítéssel Kóracéleső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 7 sor 15 mm átmérőjű oszttással	41 m			0	0
2	45-004-2-0180301	Kóracél lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe vagy köcsavaros rögzítéssel Kóracéleső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 7 sor 18 mm átmérőjű oszttással	7 m			0	0
Munkanem összesen							-

28. LELÁTÓ - Szabadidő és sportlétesítmények							
		menyiség	m.e.	Anyag egységár	Munkadíj egységár	Anyag	Munkadíj
1	92-001-1.1.3-0311021	Esesvédő burkolat kialakítása ütés céljából, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése ragasztással C.S.O. Gumilap 500x500x45 mm vörös, HIC = 1,36 m	113,2 m ²			0	0
Munkanem összesen							-

31. OKTATÓ - Zsaluzás és állványozás							
		menyiség	m.e.	Anyag egységár	Munkadíj egységár	Anyag	Munkadíj
1	15-001-2	Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig	68,52 m ²			0	0
2	15-004-1.1.1.1	Ülőlemez zsaluzása, 10 cm magasságban alsó részén vízzel képzéssel szűksépes alátámasztással, fa zsaluzattal, 1,5 m magasságig	5,22 m ²			0	0
Munkanem összesen							-

32. OKTATÓ - Irítás-, föld és sziklamunka							
		menyiség	m.e.	Anyag egységár	Munkadíj egységár	Anyag	Munkadíj
1	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m ³ -ig	14 m ³			0	0
2	21-003-7.1.3.1	Munkagödör földkietelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 50,1-100,0 m ² között, 5,5 m mélységig	31,8 m ³			0	0
Munkanem összesen							-

3	21-003-1.1.2.1	Földvisszaióltés munkagödörbe vagy munkakörbe, tömörítés nélkül, ráteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	33,366 m ³	0	0	-
4	21-008-2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 90%	33,36 m ³	0	0	-
5	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 95%	19,68 m ³	0	0	-
6	21-011-1.2.1	Fejert föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	12,44 m ³	0	0	-
7	21-011-3.1.1	Fejert föld elszállítása I-IV. osztályú talaj lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal, 10 km távolságig	16,172 m ³	0	0	-
8	21-011-7.2-0120002	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-JT, KÖKA, Alsószolca	19,688 m ³	0	0	-
9	21-011-1.1.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ és konténerbe	1 db	0	0	-
10	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	3 m ³	0	0	-
Munkanem összesen						

33. OKTATÓ - Sikalapozás						
			menyiség m.e.	Anyag egységár	Munkadíj egységár	Összesen
1	23-003-3-0222210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert ...minőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	19,424 m ³	0	0	-
Munkanem összesen						

32. OKTATÓ - Helyszíni beton és vasbeton munkák						
			menyiség m.e.	Anyag egységár	Munkadíj egységár	Összesen
1	31-021-10.1.1.1-0230110	Lepeső készítése betonból, X0b(H), X0v(H), XC1, XC2 környezeti osztályú, földnerves vagy kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel és bedolgozással, kézi csomószereléssel C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	0,74 m ³	0	0	-
2	31-030-1.1.1.1.2-0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbírással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre lecezel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	4,5 m ³	0	0	-
3	31-051-1.1-0121110	Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörmelével, 8 cm kavicságyazattal, szegéllyel, zsályuzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levetében simítva C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	25 m ²	0	0	-
Munkanem összesen						

35. OKTATÓ - Falazás és egyéb kőművesmunka						
			menyiség m.e.	Anyag egységár	Munkadíj egységár	Összesen

1	33-001-1.3.2.4.1.1-0010206	Telherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leter ZS 20-as zsaluzóelem, 200/500/230 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60 40:10 mm átmérőjű betonacél	19,768 m ²		Anyag	Munkadíj	Összesen
					0	0	-
2	33-001-1.3.4.1.1-0010405	Telherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leter ZS 30-as zsaluzóelem, 300/500/230 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60 40:10 mm átmérőjű betonacél	88,472 m ²		Anyag	Munkadíj	Összesen
					0	0	-
Munkanem összesen							

36. OKTATÓ - Vakolás és rabilolás							
1	36-007-9.1.1-0411706	Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban weber 231 KPS lábazati alapvakolat. Kód: 231P	40,1 m ²		Anyag	Munkadíj	Összesen
					0	0	-
2	36-007-9.2-0414512	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás korlátyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezéssel anyagból LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat, 24 színben	40,1 m ²		Anyag	Munkadíj	Összesen
					0	0	-
Munkanem összesen							

37. OKTATÓ - Vakolás és rabilolás							
1	92-001-1.1.3-0311021	Esésvédő burkolat kialakítása tilás céljából, rugalmas gumí vagy műanyagburkolat fektetése ragasztással C.S.O. Gumilap 500x500x45 mm vörös, HIC = 1,56 m	42,6 m ²		Anyag	Munkadíj	Összesen
					0	0	-
Munkanem összesen							

41. KERÍTÉS							
1	45-003-1.1-0137535	Kerítéskapu komplett elhelyezése egyszárnyú kivitelen DIRICKX Espace kertkapu, 1,00 m-es ajtóval, magasság: 2000 mm, szemméret: 35x20 mm zártszelvény, szín: zöld	1 db		Anyag	Munkadíj	Összesen
					0	0	-
2	45-003-1.1-0137536	alapárak kiemeleléssel, betonozással, földelertéssel Kerítéskapu komplett elhelyezése egyszárnyú kivitelen DIRICKX Espace kertkapu, 1,25 m-es ajtóval, magasság: 2000 mm, szemméret: 35x20 mm zártszelvény, szín: zöld	4 db		Anyag	Munkadíj	Összesen
					0	0	-
3	45-003-1.3-0137842	alapárak kiemeleléssel, betonozással, földelertéssel Kerítéskapu komplett elhelyezése sínertű kivitelen DIRICKX Alliance sínertű kapu, ajtó: 4,00 m, magasság: 2,00 m	1 db		Anyag	Munkadíj	Összesen
					0	0	-
4	45-004-31.1.2-0137346	Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fűrt pontlapokra, az alaptettek kiemeleléssel, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett 1,51-2,00 m kerítés magasság között DIRICKX Axis C táblás ipari kerítés, tábla szélesség: 2,5 m húzalvastagság: vízsz. 5mm, függ. 5 mm, szemméret: 200x50 mm, magasság: 2,00 m	200 m		Anyag	Munkadíj	Összesen
					0	0	-