

5	92-002-1.8-015541	Labda védő háló komplett kialakítása, fűrt 60 cm átmérőjű pontalapkra, az alaptestek kiemelésével, bebetonozásával, acél oszlopok elhelyezésével, 4 m magasságig, tűzhorganyzott kivitelben, szakszerű méretek elhelyezésével, feszítőhuzalokkal, háló 45x45 mm-es lyukbősséggel rögzítve.	150 m				0	0	-
Munkanem összesen									

51. ELEKTROMOS									
			menyiség	m.e.	Anyag egységár	Munkadíj egységár	Anyag	Munkadíj	Összesen
1	Kábelárok ásás 0,7m mélységben, 0,4m szélességben, vissza töltéssel, döngöléssel.		300 m				-	-	-
2	Homok kábelárókba 0,4m szélességben 0,2m vastagságban		24 m ³				-	-	-
3	Jelzőszalag		320 m				-	-	-
4	Védőcső Kabuflex R Ø 160/137mm védőcső földárókba fektetve		120 m				-	-	-
5	Földelőszonda 3m hosszú		15 db				-	-	-
6	10m-es alumínium lámposzlop ALO 010		6 db				-	-	-
7	Kétkarú alumíniumlámpakar 2x0,5m		6 db				-	-	-
8	Oszlop alap készítése ALO 010 oszlop részére		6 db				-	-	-
9	NY-Y-J 3x6mm ² -es földkábel földárókba fektetve		25 m				-	-	-
10	NY-Y-J 3x16mm ² -es földkábel földárókba fektetve		155 m				-	-	-
11	NY-Y-J 5x4mm ² -es földkábel földárókba fektetve		140 m				-	-	-
12	NY-Y-J 5x16mm ² -es földkábel földárókba fektetve		210 m				-	-	-
13	LED reflektor 10m fénypont magasságra szerelve GELIGHTING 93029231		12 db				-	-	-
	AHIX1/F/AW/3004/D/ST11/N/B /								
14	Parkvilágító kandallóber STOCKHOLM - kandallóber - fekete acél - NORLYS 281B		9 db				-	-	-
15	Betonalap készítés Parkvilágítók részére		9 db				-	-	-
16	LED fényforrás parkvilágító lámpatestekbe PHILIPS CorePro LEDbulb D 11.5W 827 E27 Dim WW 2700K LED - 2015/16 széria		9 db				-	-	-
17	NYM-J 3x2,5mm ² -es róz oszlopon belül		300 m				-	-	-
18	VF jelű világítási főelosztó Ge-1 terv szerint		1 kl				-	-	-
19	Energia oszlop EO-2		3 db				-	-	-
20	Kábelvég záró hőre zsugorodó kis keresztmetszetű kábelekre 3x6-5x4mm ²		24 kl				-	-	-
21	Kábelvég záró hőre zsugorodó 5x16mm ² -es kábelre		24 db				-	-	-
22	Érintésvédelmi jegyzőkönyv		30 mp				-	-	-
23	Megvalósítási tervdokumentáció		1 kl				-	-	-
24	Nyilatákos geodéziai bemérés		1 kl				-	-	-
25	Világításmérési jegyzőkönyv		1 kl				-	-	-
26	Első felülvizsgálati jegyzőkönyv		1 kl				-	-	-
Munkanem összesen									