

3. KÖTET
SZERZŐDÉSTERVEZET 1.SZ. MÓDOSÍTÁSA

A Vállalkozási Szerződés 21. pont Biztosítéknyújtás, 21.1. és 21.2. pontjai módosulnak, összhangban az Ajánlattételi Felhívás 18. pontjának előbbi módosításaival. Egyebekben a vállalkozási szerződés változatlan.

A módosított pontok szövege a következő (módosítások kiemelve):

21. Biztosítéknyújtás

- 21.1. Megrendelőt a Vállalkozó szerződéses kötelezettségei teljesítésének, a végleges átadás-átvételig felmerülő igényei érvényesítésének biztosítékaként, a végszámla kifizetéséig a tartalékkeret és áfa nélkül számított Vállalkozói Díj összegének 5 %-át kitevő összegű óvadék illeti meg, amelynek legkésőbb a szerződés hatálybalépésének napján, az ajánlatkérő 11739009-15379164-00000000 számú bankszámláján, vagy a Kbt, 134.§ (6) bek. a) pontja szerinti valamely biztosíték formájában rendelkezésére kell állnia.
- 22.2. A Megrendelő jótállási igényei érvényesítésének, a Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettsége teljesítésének biztosítására a végteljesítéstől a teljes jótállási idő lejártáig a tartalékkeret nélkül számított teljes nettó Vállalkozó Díj összegének 5 %-át jóteljesítési visszatartás címén visszatartja. A jóteljesítési visszatartás a végszámlából kerül visszatartásra.

5. KÖTET
MŰSZAKI LEÍRÁS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

I.
Műszaki Leírás

A „Burkolat építése és felszíni csapadékvíz elvezetése Tender terv” elnevezésű résznek a következő pontjai módosulnak:

- a) 3.1. pont, 3.4. pont és 8. pont szövege a csatolt módon kerül módosításra, a módosítások (törölt részek és új szövegek) kiemelve a csatolt szövegben.
- b) 5.4. pont: annyiban módosul a jelen szövegszerű módosítással, hogy a Labda védőháló lyukbőssége 100x100 mm helyett 45x45 mm-re változik. A pont többi része változatlan marad.

II.

Maklár Sportközpont elektromos kiviteli dokumentációjából a Ge-2 elnevezésű, Maklár Sportközpont Világítási alaprajz csatolásra kerül, mert az Ajánlattételi felhívásban egy felnagyított és így teljes egészében nem látható alaprajz került csatolásra.

Tervszám: 2016/61

Műszaki leírás

**Maklár - Belterület, 2/4 és 2/5 hrsz-ú ingatlanokon
KOMPLEX SPORTLÉTESÍTMÉNY KIALAKÍTÁSA
Burkolatok építése és felszíni csapadékvíz elvezetés
Tender terv**

1./ Előzmények, jelenlegi állapot, tervezési feladat:

Építtető: Maklár Község Önkormányzata
3397 Maklár, Templom tér 30.

Generál/Építész tervező: Atlant-Terv Bt.
3300 Eger, Deák F. u. 7. sz.

Tervelőzmények, jelenlegi állapot:

A tervezési terület Maklár község belterületén, a település központi részén, a 2/4 és 2/5 hrsz-ú ingatlanokon található (az általános iskola területén belül).

A Építtető – Maklár Község Önkormányzata – a területen egy komplex sportlétesítmény kialakítását tervezi. A tervezési terület jelenleg túlnyomórészt zöldterület, melyen a tanulóknak kialakított közlekedési tanpálya található.

Az Építtető elképzeléseinek megfelelően a területen kialakításra kerülne egy több funkciós sportpálya, futópálya, távolugró gödör, ping-pong és teqball játéktér, görkorcsolya-pálya, illetve hozzájuk kapcsolódóan egy lelátó és egy kültéri oktató (tanterem).

A pályák és műtárgyak kialakítása a vonatkozó előírásoknak és a Megrendelő igényének megfelelően készült.

Tervezési feladat:

Jelen mélyépítési tervfejezet a tervezett burkolatok (rekortán, illetve aszfalt felülettel) és a felszíni csapadékvíz elvezetés és a felszín alatti szivárgó hálózat létesítményeit foglalja magába.

2./ Kiindulási adatok:

A tervezési terület alaptérképét beszereztük, a tervezett épületbővítés alaprajzát az Építésztervező, az épületgépészeti terveket a Szaktervező rendelkezésünkre bocsátotta. A terület geodéziai felmérését szintén megkaptuk.

3./ Burkolatépítés:

A különböző térburkolatok kialakításánál figyelembe kell venni az érvényben lévő erre vonatkozó előírásokat, illetve az országosan egységes műszaki és forgalombiztonsági előírásokat.

h

3.1. Helyszínrajzi vonalvezetés:

A tervezett létesítmények bontási munkálatokkal nem járnak, mindegyik zöldterületen kerül kialakításra. A kialakításra kerülő burkolatok alkalmazkodnak a meglévő terephez, illetve a meglévő épületekhez, építményekhez és burkolatokhoz. A tervezett sportlétesítmények kialakítása során törekedtünk a sportoláshoz elengedhetetlenül fontos maximális biztonságra.

A bejárat (kiskapus személybejáró és nagykapus gépjárműbejáró) felől kiindulva jobbra kerül elhelyezésre a görkorcsolyapálya, ami a tervezett kerítés és a meglévő közlekedési tanpálya között kapott helyet. A többfunkciós sportpálya, a futópálya, a távolugró gödör, a ping-pong és teqball játéktér, illetve a távlatban kialakítandó fitness park a közlekedési tanpályától Ny-i irányban található zöldterületen kapott helyet.

A kialakítandó létesítmények az alábbi paraméterekkel kerülnek kialakításra:

- Görkorcsolyapálya: 25,60m (h) x 9,00m (sz), aszfaltburkolattal kerül kialakításra.
- Többfunkciós sportlétesítmény: ~90,00 (h) x ~35,00m (sz) területen kap helyet a helyszínrajzon jelölt méretekkel, melyek az alábbi burkolatokkal épülnek:
 - Többfunkciós sportpálya: rekortán burkolat
 - Futópálya: rekortán burkolat
 - Ping-pong és teqball játéktér: aszfalt burkolat (távlatban lehetőséget biztosítva a rekortán burkolat kialakíthatóságának)
 - Távlatban kiépítésre kerülő fitness park: aszfalt burkolat (távlatban lehetőséget biztosítva a rekortán burkolat kialakíthatóságának)
 - Lelátó közvetlen környezete: beton térkö burkolat
 - Ping-pong- és teqball játéktér, távlatban kiépítésre kerülő fitness park, lelátó közvetlen környezete: Conipur SP gumi burkolat
 - Távolugró gödör: homokfeltöltés

3.2. Magassági vonalvezetés:

A magassági vonalvezetés a meglévő út- és terepviszonyokhoz, illetve a meglévő épületekhez is igazodik. Az tervezett térburkolatok oldalesése kétirányú, a sportpálya 0,5%-os eséssel, a futópálya és az egyéb burkolatok pedig 1, %-os eséssel.

3.3. Keresztmetszeti kialakítás:

A helyszínrajzon jelölt paraméterekkel kerülnek kialakításra.

3.4. Burkolatok:

Az új térburkolatok rekortán, aszfalt, illetve conipur SP burkolattal kerülnek kialakításra. A különböző burkolatok csatlakozásánál illetve a pálya körül (futópályák szegélyezése) súllyesztett kertszegély kerül kiépítésre.

h